



A- PAVIMENTO A EXECUTAR CONFORME O ESTIPULADO PELAS ENTIDADES GESTORAS DO SUB SOLO

B- CAMADA DE MATERIAL DE GRANULOMETRIA EXTENSA, DEVIDAMENTE COMPACTADA COM 0.20M DE ESPESSURA

C- MATERIAL RETIRADO DA ESCAVAÇÃO CUJAS DIMENSÕES NÃO SEJAM SUPERIORES A 0.10M DE GRANULOMETRIA, DEVIDAMENTE COMPACTADO COM REGA EM CAMADAS DE 0.30M DE ESPESSURA ATÉ FINALIZAR O ATERRO

D- FITA SINALIZADORA DE COR CASTANHA

E- CAMADA DE PICO